

| OPERATIONS D'ENTRETIEN   |   | H | M | T | S | A | SB |
|--|---|---|---|---|---|---|----|
| D  | <b>SECONDAIRE INSTALLATION DE CLIMATISATION, VENTILATION, CONDITIONNEMENT D'AIR</b> |   |   |   |   |   |    |
|  | <b>1) CENTRALE ET ARMOIRES DE TRAITEMENT D'AIR</b>                                  |   |   |   |   |   |    |
|  | <b>Ventilateur</b>  |   |   |   |   |   |    |
|  | - vérification de l'échauffement du moteur, des paliers et roulement                |   | X |   |   |   |    |
|  | - vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et refoulement du moteur  |   | X |   |   |   |    |
|  | - vérification de l'état et la tension des courroies                                |   | X |   |   |   |    |
|  | - graissage du moteur, des paliers et roulements (si présence de graisseurs)        |   | X |   |   |   |    |
|  | - mesure de l'intensité absorbée  |   |   |   |   | X |    |
|  | - contrôle de l'état des manchettes antivibratoires                                 |   |   | X |   |   |    |
|  | - vérification de l'alignement des poulies  |   |   |   |   | X |    |
|  | - vérification de la boulonnerie de fixation  |   |   |   |   | X |    |
|  | - vérification des connexions électriques   |   |   |   |   | X |    |
|  | - nettoyage des turbines et volutes   |   |   |   |   | X |    |
|  | - nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons                            |   |   |   |   | X |    |
|  | - vérification et reprise des revêtements intérieurs                                |   |   |   |   | X |    |
| <b>Caisson de mélange :</b>  |   |   |   |   |   |   |    |
| - contrôle du fonctionnement des servomoteurs                                      | X   |   |   |   |   |   |    |
| - vérification du fonctionnement des leviers et registres                          |   | X |   |   |   |   |    |
| - lubrification de la tringlerie et des axes                                       |   |   | X |   |   |   |    |
| - nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons et lames                  |   |   |   |   | X |   |    |
| - vérification et reprise des peintures et revêtements intérieurs                  |   |   |   |   | X |   |    |
| - contrôle de la régulation  |   |   |   |   | X |   |    |
| <b>Batterie chaude ou froide</b>   |   |   |   |   |   |   |    |
| - vérification de l'écoulement des eaux condensées (batterie froide)               | X   |   |   |   |   |   |    |
| - contrôle des températures amont et aval  |   | X |   |   |   |   |    |
| - vérification de l'état des batteries et de leur étanchéité                       |   | X |   |   |   |   |    |
| - nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons                           |   |   |   |   | X |   |    |
| - vérification et reprise des revêtements intérieurs                               |   |   |   |   | X |   |    |
| - dépoussiérage des batteries  |   |   |   |   |   | X |    |
| - contrôle de la régulation  |   |   |   |   |   |   |    |
| <b>Filtre d'air</b>  |   |   |   |   |   |   |    |
| - vérification de l'état et de l'encrassement des filtres (contrôle du pressostat) |   |   | X |   |   |   |    |
| - nettoyage des filtres  |   |   | X |   |   |   |    |
| - remplacement des filtres usagés (yc fourniture)                                  |   |   |   |   | X |   |    |
| <b>Récupérateur de chaleur</b>   |   |   |   |   |   |   |    |
| - contrôle de la température amont et aval sur air neuf                            |   |   |   |   |   |   |    |

| OPERATIONS D'ENTRETIEN   | H | M | T | S | A | SB |
|--|---|---|---|---|---|----|
| et air repris  |   | X |   |   |   |    |
| - contrôle et nettoyage éventuel des surfaces d'échange                              |   |   |   |   | X |    |
| <b>Batterie chaude électrique</b>  |   |   |   | X |   |    |
| - mesure de l'intensité électrique   |   | X |   |   |   |    |
| - contrôle des températures amont et aval  |   | X |   |   |   |    |
| - état des fusibles et épingles électriques  |   | X |   |   |   |    |
| - vérification des éléments de résistance, de leur étanchéité et de leurs connexions |   | X |   |   |   |    |
| - vérification des contacteurs et des sécurités                                      |   |   |   | X |   |    |
| - nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons                             |   |   |   |   | X |    |
| - vérification et reprise des peintures et revêtements intérieurs                    |   |   |   |   | X |    |
| - dépoussiérage des batteries  |   |   |   |   |   | X  |
| - contrôle de la régulation  |   |   |   |   |   |    |
| <b>Humidificateur à vapeur</b>   |   | X |   |   |   |    |
| - vérification de l'admission d'eau  |   | X |   |   |   |    |
| - contrôle de la distribution vapeur   |   |   |   |   |   |    |
| - vérification du dispositif de vidange  |   |   | X |   |   |    |
| - mesure de l'intensité absorbée   |   |   | X |   |   |    |
| - vérification des connexions électriques  |   |   |   | X |   |    |
| - nettoyage de la cuve (interne et externe)  |   |   |   |   | X |    |
| - nettoyage des éléments de résistance   |   |   |   |   | X |    |
| - contrôle de la régulation  |   |   |   |   |   |    |
| <b>2) VENTILATEURS</b>   |   |   |   |   |   |    |
| - vérification de l'échauffement du moteur, des paliers et roulement                 |   | X |   |   |   |    |
| - vérification de l'encrassement des grilles d'aspiration et refoulement du moteur   |   | X |   |   |   |    |
| - vérification de l'état et la tension des courroies                                 |   |   |   | X |   |    |
| - graissage du moteur, des paliers et roulements (si présence de graisseurs)         |   |   |   |   | X |    |
| - mesure de l'intensité absorbée   |   |   |   |   | X |    |
| - contrôle de l'état des manchettes antivibratoires                                  |   |   |   | X |   |    |
| - vérification de l'alignement des poulies   |   |   |   |   | X |    |
| - vérification de la boulonnerie de fixation   |   |   |   |   | X |    |
| - vérification des connexions électriques  |   |   |   |   | X |    |
| - nettoyage des turbines et volutes  |   |   |   |   | X |    |
| - nettoyage et dépoussiérage de l'intérieur des caissons                             |   |   |   |   | X |    |
| - vérification et reprise des revêtements intérieurs                                 |   |   |   |   | X |    |
| <b>3) VENTILO CONVECTEURS</b>  |   |   |   |   |   |    |
| - nettoyage du filtre d'air  |   |   |   | X |   |    |
| - nettoyage des grilles de reprise et de diffusion                                   |   |   |   | X |   |    |
| - vérification des connexions électriques  |   |   |   | X |   |    |
| - nettoyage de la turbine  |   |   |   |   | X |    |
| - dépoussiérage de la batterie   |   |   |   |   | X |    |
| - remplacement des filtres d'air (yc fourniture)                                     |   |   |   |   |   | X  |

| <b>OPERATIONS D'ENTRETIEN</b>   | <b>H</b> | <b>M</b> | <b>T</b> | <b>S</b> | <b>A</b> | <b>SB</b> |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| - vérification de l'écoulement des condensats                                   |          |          | X        |          |          |           |
| - contrôle de la régulation   |          |          | X        |          |          |           |
| <b>4) TOURELLE D'EXTRACTION</b>   |          |          |          |          |          |           |
| - entretien ventilateur   |          |          | X        |          |          |           |
| <b>5) RESEAU DE GAINÉ</b>   |          |          |          |          |          |           |
| - Vérification de l'étanchéité  |          |          |          | X        |          |           |
| <b>6) CLAPETS COUPE-FEU (équipés de dispositif de déclenchement accessible)</b> |          |          |          |          |          |           |
| - contrôle de fonctionnement du dispositif de déclenchement                     |          |          |          | X        |          |           |
| - contrôle de l'ouverture   |          |          |          | X        |          |           |
| <b>7) BOUCHES ET GRILLES (Soufflage, Extraction et surventilation)</b>          |          |          |          |          |          |           |
| - Nettoyage   |          |          |          |          | X        |           |
| - Contrôle  |          |          |          | X        |          |           |